



PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA No. 10105  
Carpintería especializada Sede Ronda real CCC

PREGUNTAS Y RESPUESTAS		
Item	Pregunta realizada	Respuesta
1	Extender la entrega de la propuesta para el 16 de Mayo.	Se extenderá hasta el 14 de mayo al mediodía. Se enviará adenda con corrección.
2	Ms 3 ¿Las jardineras son para plantas artificiales o naturales?	Las jardineras son para plantas naturales, el espacio para macetas debe contar con cajas en chapa metálica pintada de negro.
3	Enviar los planos técnicos de los muebles Me <b>1,3,4,5,6,8</b>	Revisar planos adjuntos: C01: Mueble Me2 Autoconsulta (usar mismos detalles para mueble Me1 Diligenciamiento) // C06: Mueble Me4 Torre microondas y Me5 meson corian. // C03: Me6 maternity y Me8 Mueble guardado con macetero superior. // C07: Me3 hot desk
4	Enviar los planos técnicos del mueble R1	Revisar planos adjuntos en carpetas Actualizadas: C03 mismo detalle de R2 Y R3 en sala de juntas varia la medida de largo.
5	Se puede presentar la oferta, suprimiendo items para cotizar?	"Si, es posible, como se menciona en los terminos de referencia en el numeral 2.3.6 indica: La Cámara se reserva el derecho a contratar total o parcialmente los servicios cotizados por el Oferente."
6	En el ítem 2.3.8 de los términos de referencia hacen mención a garantía por el buen manejo del anticipo, perose solicita forma de pago a 30 días factu	"Se menciona la poliza de buen manejo de anticipo, porque si es posible en este tipo de proyectos dar anticipos, con la salvedad de que se debe emitir la poliza. EL pago de 30 días corresponde al resto de facturas que se pasen del proyecto."
7	<b>A. Mesa asesores.</b> Superficie en corian blanco, medidas 1,40m x 0,50. incluir troquel y pasacables. incluir cambio de formica en faldon frontal, (formica Fossil 2297) Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarrees, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación del mueble. <b>Deben incluir adicional a las bases verticales, soportes a las divisiones, confirmar en que material son las divisiones media altura, se debe colocar tapa pasacables o las tomas van en las divisiones?</b>	Revisar planos adjuntos: <b>C07: MUEBLE ASESORES</b> - Para este ítem la Cámara de comercio cuenta con los puestos actualmente, sin embargo, se desean adecuar para asemejar a los puestos de la Sede Manga, por lo tanto, unicamente se debe cotizar: 1. Superficie e instalación del corian en escritorio existente.
8	<b>B. División en madera,</b> revestida en formica. medidas <b>2,80m</b> x 0,10m de ancho x 1,20 de alto. incluir ducto interior para pasar cableado. <b>No hay plano de detalle, ni esta la ubicación en plano de planta.</b>	Se rectifica medida y se adjunta planos adjuntos: <b>C07: MUEBLE ASESORES</b> Ver en carpeta actualizada.
9	<b>CL-A por 6 módulos verticales</b> (revisar planos) LOCKERS medidas según plano. Fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño. Incluye puertas con cerradura, incluye numeracion en acrilico. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarrees horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso.	No hay pregunta clara, para este ítem ver plano y foto enviada en la carpeta actualizada.
10	<b>CL-B por 5 módulos verticales</b> (revisar planos) LOCKERS medidas según plano. Fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño. Incluye puertas con chapa. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarrees horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso.	No hay pregunta clara, para este ítem ver plano y foto enviada en la carpeta actualizada.
11	<b>G1 - 2,80frente x 0,60 profundidad x 2,40 alto.</b> Guardado alto, 5 puertas con cerradura y tres repisas interiores, estructura en melamina blanca. Zócalo de 10cm. Tiradores aluminio en ambas puertas. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Se cotiza entrepaños fijos.</b>	Revisar planos adjuntos: <b>C01: detalle mueble G1</b> Ver carpeta con planos actualizados.
12	<b>G2 - 2,50 o 2,77? frente x 0,50 profundidad x 2,40 alto</b> Guardado alto, 4 puertas con cerradura y tres repisas interiores, estructura en melamina blanca. Zócalo de 10cm. Tiradores aluminio en ambas puertas. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>No hay plano de detalle. Enviar plano con las 4 puertas</b>	Revisar planos adjuntos: C01: detalle mueble G1 y ajustar a medida solicitada de 2.50 de frente para el G2.
13	<b>"CC-1 MUEBLE COPY PISO 1 (2,72 de largo x 0,60 de profundidad)</b> aprox. con gabinetes inferiores con puertas y cajones fabricado todo en MDF de 18 mm con acabado en formica en color liso y/o tipo madera según selección del cliente. INCLUYE cubierta de MDF forrada en formica, INCLUYE marco perimetral en formica y madera. ALTURA TOTAL 2,40m. NO INCLUYE impresoras, cafetera o cualquier otro equipo. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarrees horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Se debe incluir manijas o es con tipo push?</b>	No debe incluir manijas, para conocer el detalle revisar planos adjuntos y las fotos: C08: detalle COPYPOINT, tener en cuenta la medida indicada en el cuadro de cantidades. Tambien ver DETALLE DE PUERTAS Y MUEBLE EN GENERAL EN PLANO Me-4
14	<b>"CC-2 MUEBLE COPY PISO 2 (2,00 de largo x 0,60 de profundidad)</b> aprox. con gabinetes inferiores con puertas y cajones fabricado todo en MDF de 18 mm con acabado en formica en color liso y/o tipo madera según selección del cliente. INCLUYE cubierta de MDF forrada en formica, INCLUYE marco perimetral en formica y madera. ALTURA TOTAL 2,40m. NO INCLUYE impresoras, cafetera o cualquier otro equipo. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarrees horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Se debe incluir manijas o es con tipo push?</b>	No debe incluir manijas, para conocer el detalle revisar planos adjuntos y las fotos: C08: detalle COPYPOINT, tener en cuenta la medida indicada en el cuadro de cantidades. Tambien ver DETALLE DE PUERTAS Y MUEBLE EN GENERAL EN PLANO Me-4

15	<p><b>"CC-3 BIBLIOTECA EMPOTRADO</b> (1,30 frente x 0,45profundidad x 2,40 alto)aprox. con puertas inferiores acabado igual al ítem C. y 2 entrepaños. Puertas superiores fabricado todo en MDF de 18 mm con acabado en formica en color liso y/o tipo madera según selección del cliente con 1 entrepaño, marco central con repisa intermedia a la vista. INCLUYE cubierta de MDF forrada en formica. NO INCLUYE impresoras, cafetera o cualquier otro equipo. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-02</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Sin manijas? cuantos entrepaños en el modulo superior e inferior? la canal debe ser embebida para luz led? y no incluiría suministro e intalación de cinta led, ni cableado eléctrico, ni interruptores. El frente del espacio libre sin puertas es en formica?</p>	<p>No debe tener manijar para ver el detalle de Revisar planos adjuntos: C02 con descripcion actualizada. La canal si debe ser embebida para luz led. MARCO CENTRAL EN FORMICA COLOR A DEFINIR. REVISAR detalles de aperturas de puertas en plano C00.</p>
16	<p><b>C. Revestimiento pared. 6,90 x 1,20 o 0,98 de acuerdo a plano?</b> Listones de madera vertical con bordes redondeados. zocalo inferior y liston vertical horizontal en la parte superficie. acabado color similar a natural elm. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-02</b>"</p>	<p>Revisar medidas dadas en cuadro de cantidades, para mayor detalle revisar planos adjuntos: C02.</p>
17	<p><b>MS-1. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> (medidas en plano) con jardinera para plantas y banca con cojín de asiento y respaldo fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela A DEFINIR en color según selección del cliente y según diseño proporcionado. NO INCLUYE plantas ni mesas .Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-02</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Van a tener conexiones eléctricas en el frente? Los espaldares deben ser tapizados por los 2 costados?</p>	<p>No incluye las tomas electricas, y los tapizados deben ser como se indica en la foto enviada en la carpeta actualizada. Para mayor detalle revisar planos adjuntos: C02.</p>
18	<p><b>MS-2. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> (medidas en plano) con jardinera para plantas y banca con cojín de asiento y respaldo fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela A DEFINIR en color según selección del cliente y según diseño proporcionado. NO INCLUYE plantas ni mesas .Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-02</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Van a tener conexiones eléctricas en el frente? Los espaldares deben ser tapizados por los 2 costados?</p>	<p>No incluye las tomas electricas, y los tapizados deben ser como se indica en la foto enviada en la carpeta actualizada. Para mayor detalle revisar planos adjuntos: C02.</p>
19	<p><b>MS-3. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> (medidas en plano) con jardinera para plantas y banca con cojín de asiento y respaldo fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela A DEFINIR en color según selección del cliente y según diseño proporcionado. NO INCLUYE plantas ni mesas .Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-02</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Van a tener conexiones eléctricas en el frente? , Los espaldares deben ser tapizados por los 2 costados?</p>	<p>No incluye las tomas electricas, y los tapizados deben ser como se indica en la foto enviada en la carpeta actualizada. Para mayor detalle revisar planos adjuntos: C02.</p>
20	<p><b>Ms-4 Sofa</b> empotrado en pared con espaldar tapizado. (4,15 largo x 0,60 profundidad), asiento fabricada en MDF de 6, 15 y 18 mm con bastidores de madera de. con estructura de perfiles de metal con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela a definir en color según selección del cliente y según diseño. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso., equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Va a tener tomas eléctricas, en la parte inferior?</p>	<p>Para este ítem se debe contemplar dos tomas fobles, se debe dejar el ducto y el troquel para la instalación, la cual será realizada en coordinación con el contratista electrico al momento de instalar el mueble. Para mayor detalle -Revisar planos adjuntos: C09. MEDIDA ACTUALIZADA A 4,15 DE LARGO.</p>
21	<p><b>Ms-6. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> (medidas en plano) con jardinera para plantas y banca con cojín de asiento y respaldo fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela A DEFINIR en color según selección del cliente y según diseño proporcionado. NO INCLUYE plantas ni mesas .Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-04</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Se propone zócalo inferior en formica para protección del mueble y no tapizado hasta el piso.</p>	<p>El mueble no se contempla con tapizado hasta el piso, para validar este detalle revisar planos adjuntos: C04.</p>
22	<p><b>Ms-7. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA DE RECEPCION</b> (medidas en plano) con jardinera para plantas y banca con cojín de asiento y respaldo fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera y cojines tapizados con relleno de espuma de alta densidad y forrados en tela A DEFINIR en color según selección del cliente y según diseño proporcionado. NO INCLUYE plantas ni mesas .Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-04</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Se propone zócalo inferior en formica para protección del mueble y no tapizado hasta el piso.</p>	<p>El mueble no se contempla con tapizado hasta el piso, para validar este detalle revisar planos adjuntos: C04.</p>
23	<p><b>Me-0 mueble de recepción.</b> con cubierta de trabajo en corian blanco, estructura fabricada en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "<b>plano C-04</b>" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. Falta altura de mueble, va a tener salidas electricas por piso o muro? de acuerdo a esto debe tener canaleta interna en el panel frontal.</p>	<p>Para medidas y alturas en detalle, se debe revisar planos adjuntos: C04 en carpeta actualizada. Adicionalmente se debe contemplar canaleta dentro del mueble y pasacables en la superficie de trabajo.</p>

24	<b>Me-1 Diligenciamiento.</b> (2,40 x 0,60). con cubierta de trabajo fabricado en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>En plano C-14, aparece el código ME-1 como un sofá. Falta plano de detalle de puesto de trabajo ME-1</b>	Para ampliar respuesta revisar planos adjuntos: C01: Mueble Me2 Autoconsulta (usar mismos detalles para mueble Me1 Diligenciamiento)
25	<b>Me-2 Autoconsulta.</b> (2,80 x 0,60). TIPO BARRA. con cubierta de trabajo fabricado en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm. Acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-01</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso.	Revisar planos adjuntos: C01: Mueble Me2 Autoconsulta
26	<b>Me-3 MUEBLE HOT DESK // TREN DE TRABAJO</b> de 320x140 altura entre 74 y 75 cm. Cubierta MDF 25 mm Formica NATURAL ELM con tapacantos de PVC de 2mm misma referencia. Estructura acero pintura electrostática color blanco nuez. con tapa lateral tipo cascada en formica. Patas con patín para nivelación. Considera bandeja para electrificación, porta chasis doble y tapa pasacables doble. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Falta plano de detalle</b>	Se comparte plano con detalle en carpeta actualizada. Revisar planos adjuntos: C07: Me3 hot desk
27	<b>Me-4 torre microondas</b> de 0,60 x 0,60 x 2,40alto. con puerta superior e inferior y dos nichos para microondas. acabado en formica a definir, incluir pasacables. <b>Falta plano de detalle</b>	Se comparte plano con detalle en carpeta actualizada Revisar planos adjuntos: C06: Mueble Me4 Torre microondas
28	<b>Me-5 Superficie en corian para cocineta existente.</b> / 2,50 de largo x 0,60 de profundidad. meson de cafeteria. incluye salpicadero alto de 60cm <b>Falta plano de detalle</b>	Para este item la camara de comercio cuenta con la cocina, sin embargo, se desea reemplazar la superficie por una de material en Corian. Revisar planos adjuntos: C06: cocineta existente - superficie corian para actualizar cocina existente.
29	<b>Me-6 MATERNITY.</b> (1,80 x 0,60) con superficie en puertas inferiores fabricado en MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño. INCLUYE lavamanos de sobrepone (a definir) con escurridor monomando y cubierta de Corian color blanco con salpicadero de 10cm. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo ""Fichas técnicas"" y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Falta plano de detalle</b>	Revisar planos adjuntos: C03: Me6 maternity Ver cuadro actualizado, tener en cuenta que el lavamanos debe ser similar al de la foto suministrada en el proceso.
30	<b>Me-8 MUEBLE GUARDADO CON MACETERO SUPERIOR ver detalle en "plano C-03" Las plantas que van a utilizar son naturales o artificiales?, dependiendo de esto la parte interna de la matera debe ser metálica u otro material que resista la humedad.</b>	El mueble de guardado es para plantas naturales, el espacio para macetas debe contar con cajas en chapa metalica pintada de negro. Ver detalle en plano C03.
31	<b>Me-9. Mesa de juntas.</b> (4,40 x 1,80) superficie en formica, incluye 3 grommets, estructura inferior metalica cubierta con 3 tapas acabado en formica. <b>La obra civil deja las salidas eléctricas en piso o muro? deacuerdo a esto se debe dejar canaleta vertical u horizontal. No se incluye cableado eléctrico, solo grommets.</b>	La obra civil deja la salida electrica desde muro a 65 CM del piso. La propuesta de la mesa debe contemplar por lo menos dos Grommets y canaleta horizontal Revisar planos adjuntos: C03
32	<b>R1. Biblioteca pared oficina regionalizacion piso 1.</b> (1,65 x 0,45). estructura fabricada en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Guardado inferior con repisas y puertas. 3 repisas SUPERIORES expuestas. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-03</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>Falta plano de detalle</b>	Revisar planos adjuntos: C03 mismo detalle de R2 Y R3 EN SALA DE JUNTAS. Varia medida del largo.
33	<b>R2. Biblioteca pared sala de juntas directiva.</b> 1,00 x 0,45). estructura fabricada en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Guardado inferior con repisas y puertas. 3 repisas SUPERIORES expuestas. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-03</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>El mueble que aparece en plano es un archivador con 2 cajones, confirmar.</b>	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03
34	<b>R3. Biblioteca pared sala de juntas directiva.</b> 1,00 x 0,45). estructura fabricada en bastidor de madera y/o MDF de 18 mm con acabado en formica color liso y/o tipo madera según selección del cliente y según diseño proporcionado. Guardado inferior con repisas y puertas. 3 repisas SUPERIORES expuestas. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones (colores y accesorios) del Anexo " <b>plano C-03</b> " y planos para la ubicación del mueble que corresponderá en cada cada piso. <b>El mueble que aparece en plano es un archivador con 2 cajones, confirmar.</b>	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03
35	<b>P1 PUERTA DE MADERA</b> de 2.20 m x 0.90 m x 0.045 m aprox. fabricada en MDF de 6 mm con bastidor de madera de primera, con acabado formica en color liso o tipo madera o laca color liso según selección del cliente. INCLUYE marco perimetral de madera, tope de piso y chapa marca Yale, Jako o similar. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación de la puerta que corresponderá en cada cada piso y de los accesorios. <b>No incluye intervenciones de obra civil, con refuerzos internos en muros ni cielo raso, resanes o pintura.</b>	No, solo se requiere el suministro e instalación de la puerta especificada. LA obra civil se realizará previamente. Para mayor detalle Ver plano <b>RR19 Y RR20</b> Se debe contemplar la Jamba para cada puerta.

36	<b>P2 PUERTA DE MADERA</b> de 2.20 m x 0.80 m x 0.045 m aprox. fabricada en MDF de 6 mm con bastidor de madera de primera, con acabado formica en color liso o tipo madera o laca color liso según selección del cliente. INCLUYE marco perimetral de madera, tope de piso y chapa marca Yale, Jako o similar. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación de la puerta que corresponderá en cada cada piso y de los accesorios. <b>No incluye intervenciones de obra civil, con refuerzos internos en muros ni cielo raso, resanes o pintura.</b>	No, solo se requiere el suministro e instalación de la puerta especificada. La obra civil se realizará previamente. Para mayor detalle Ver plano <b>RR19 Y RR20</b> Se debe contemplar la Jamba para cada puerta.
37	<b>P3 0,90 x 2,40 Corrediza</b> PUERTA DE MADERA de 2.40 m x 0.90 m x 0.045 m aprox. fabricada en MDF de 6 mm con bastidor de madera de primera, con acabado formica en color liso o tipo madera o laca color liso según selección del cliente. INCLUYE riel superior y guía en el piso. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación de la puerta que corresponderá en cada cada piso y de los accesorios. <b>No incluye intervenciones de obra civil, con refuerzos internos en muros ni cielo raso, resanes o pintura. Falta plano de detalle, es una puerta interna en muro o sobre puesta con riel exterior?</b>	Ver imagen de referencia enviada en carpeta compartida. Para mayor detalle ver plano RR19 Y RR20
38	<b>P4 1,00 x 2,40 Corrediza</b> PUERTA DE MADERA de 2.40 m x 1.00 m x 0.045 m aprox. fabricada en MDF de 6 mm con bastidor de madera de primera, con acabado formica en color liso o tipo madera o laca color liso según selección del cliente. INCLUYE riel superior y guía en el piso. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación de la puerta que corresponderá en cada cada piso y de los accesorios. <b>No incluye intervenciones de obra civil, con refuerzos internos en muros ni cielo raso, resanes o pintura. Falta plano de detalle, es una puerta interna en muro o sobre puesta con riel exterior?</b>	No, solo se requiere el suministro e instalación de la puerta especificada. La obra civil se realizará previamente. Tener en cuenta que se actualiza ítem A P4 Y PASA A 1m DE ANCHO. Se adjunta imagen de referencia. PUERTA CORREDIZA EXTERIOR. ver plano RR19 Y RR20
	<b>P5 0,75 x 2,40 Corrediza</b> PUERTA DE MADERA de 2.40 m x 0.75 m x 0.045 m aprox. fabricada en MDF de 6 mm con bastidor de madera de primera, con acabado formica en color liso o tipo madera o laca color liso según selección del cliente. INCLUYE riel superior y guía en el piso. Se incluye: suministro, mano de obra, herramienta, acarreo horizontales y verticales, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Revisar e incluir las indicaciones del Anexo "Fichas técnicas" y planos para la ubicación de la puerta que corresponderá en cada cada piso y de los accesorios.	Se adjunta imagen de referencia y planos actualizados para ubicar esta puerta. PUERTA CORREDIZA EXTERIOR. ver plano RR19 Y RR20
40	<b>A. Mesa asesores.</b> No hay detalle. - Se contemplan los dos cajones tipo lapicero en la superficie principal de atención, debido a que el espacio es ajustado. - Es posible saber las dimensiones de la impresora, para ajustar el espacio que tiene el usuario. - Los paneles divisorios se dejan de 1.90 m de ancho o de 1.92 m como aparecen en el plano. - Se contempla el suministro de canaleta de cableado o el contratista de la obra eléctrica los suministra.	Este ítem solo requiere cotizar la superficie en corian con las medidas descritas. los muebles ya existen y solo debe cambiarse la superficie. (incluir pasacable) <b>se adjunta planos adjuntos: C07: MUEBLE ASESORES</b>
41	<b>B. División en madera</b> No hay detalle. - Se deja con medida de 2.80 m de ancho o se cotiza de 1.80 m de acuerdo a éstas cantidades. - Se cotiza con los mismos acabados de los paneles de la mesa de asesores.	Se rectifica medida y se adjunta planos actualizados: C07: MUEBLE ASESORES
42	<b>CL-A por 6 módulos verticales</b> Se debe tener en cuenta el pórtico de color azul como se muestra en el plano C-11, o se deja como aparece en el plano C-001, dónde no aparece éste pórtico.	Revisar planos adjuntos: C01: LOCKERS en carpeta actualizada.
43	<b>CL-B por 5 módulos</b> Se debe tener en cuenta el pórtico de color azul como se muestra en el plano C-11, o se deja como aparece en el plano C-001, dónde no aparece éste pórtico.	Revisar planos adjuntos: C01: LOCKERS en carpeta actualizada.
44	<b>G1 -</b> Éste mueble va con unas puertas internas y otras externas. Es posible si nos pudieran enviar un detalle más claro, ya que pareciera que tuviera unas puertas internas.	Revisar planos adjuntos: C01: detalle mueble G1. se confirma descripción entregado en cuadro de cantidades. no existen puertas internas.
45	<b>G2 -</b> Éste mueble va con unas puertas internas y otras externas. Es posible si nos pudieran enviar un detalle más claro, ya que pareciera que tuviera unas puertas internas.	Revisar planos adjuntos: C01: detalle mueble G1. se confirma descripción entregado en cuadro de cantidades. no existen puertas internas.
46	<b>"CC-1 MUEBLE COPY (2,72 de largo x 0,60 de profundidad)</b> Se deben incluir o no las basureras para los módulos de reciclaje.	CONTEMPLAR SOLO GANCHOS METALICOS EN DIVISIONES LATERALES DE CADA MODULO, PARA COLGAR LA BOLSA. CON COMPUERTA BATIENTE HACIA ARRIBA PARA DEPOSITAR BASURA
47	<b>"CC-2 MUEBLE COPY (2,00 de largo x 0,60 de profundidad)</b> Se deben incluir o no las basureras para los módulos de reciclaje.	CONTEMPLAR SOLO GANCHOS METALICOS EN DIVISIONES LATERALES DE CADA MODULO, PARA COLGAR LA BOLSA. CON COMPUERTA BATIENTE HACIA ARRIBA PARA DEPOSITAR BASURA
48	<b>"CC-3 BIBLIOTECA EMPOTRADO</b> Se deben contempla puertas con almacenamiento o son sólo puertas falsas.	Si, se debe contemplar, para mayor detalle validar la descripción del ítem, las puertas no pueden ser falsas ya que el mueble tiene 45 CM de profundidad.
49	<b>C. Se puede cotizar como un panel ranurado con acabado en formica.</b>	Si, puede ser cotizado como lo mencionan, siempre y cuando visualmente cuente una similitud a lo mostrado en la foto. Se adjunta referencia del acabado para mayor detalle. Ver planos adjuntos C02:
50	<b>MS-1. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> Nos pueden confirmar la referencia de la tela.	La referencia de telas se definirá con el proveedor escogido. <b>Para mayor aclaración ver planos adjuntos C02:</b>
51	<b>MS-2. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> Nos pueden confirmar la referencia de la tela.	La referencia de telas se definirá con el proveedor escogido. <b>Para mayor aclaración ver planos adjuntos C02:</b>
52	<b>MS-3. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> Nos pueden confirmar la referencia de la tela.	La referencia de telas se definirá con el proveedor escogido. <b>Para mayor aclaración ver planos adjuntos C02:</b>

53	<p><b>Ms-4 Sofa</b> Se debe contemplar la banca con estructura o la obra civil entrega la base para colocar el asiento tapizado.</p> <p>Nos pueden confirmar la referencia de la tela.</p>	Se debe contemplar la base para colocar el asiento, el mueble debe ser autoportante.
54	<p><b>Ms-6. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA</b> Nos pueden confirmar la referencia de la tela.</p>	<p>La referencia de telas se definira con el proveedor escogido. <b>Para mayor aclaración ver planos adjuntos C04 y ver fotos enviadas.</b></p>
55	<p><b>Ms-7. MUEBLE ASIENTO-JARDINERA DE RECEPCION</b> Nos pueden confirmar la referencia de la tela.</p>	<p>La referencia de telas se definira con el proveedor escogido. <b>Para mayor aclaración ver planos adjuntos C04 y ver fotos enviadas.</b></p>
56	<p><b>Me-0 mueble de recepción.</b> Nos pueden confirmar la referencia del corian.</p> <p>Este mueble lleva almacenamiento.</p> <p>Se incluye groomet y canaleta de cableado o la obra eléctrica la suministra</p>	<p>La referencia del Corain es: Corian® Glacier White Para este mueble se debe incluir cajonera lapicera debajo de la superficie. incluir tambien canaletas y pasacables sin groomet</p>
57	<p><b>Me-1 Diligenciamiento.</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p> <p>Se debe suministrar groomet y canaleta de cabaedo o esto lo suministra la obra eléctrica.</p>	<p>El mueble es una barra anclara a la pard con las medidas descritas sin pasacables <b>Revisar planos adjuntos: C01: Mueble Me2 Autoconsulta (usar mismos detalles para mueble Me1 Diligenciamiento)</b></p>
58	<p><b>Me-2 Autoconsulta.</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p> <p>Se debe suministrar groomet y canaleta de cabaedo o esto lo suministra la obra eléctrica.</p>	<p>El mueble es una barra anclara a la pard con las medidas descritas sin pasacables <b>Revisar planos adjuntos: C01: Mueble Me2 Autoconsulta (usar mismos detalles para mueble Me1 Diligenciamiento)</b></p>
59	<p><b>Me-3 MUEBLE HOT DESK</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble, ya que en la planta no es claro si son dos puestos y una barra de trabajo.</p>	<b>Paramayor detalle revisar planos adjuntos:C07: Me3 hot desk</b>
60	<p><b>Me-4 torre microondas</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p>	<b>Revisar planos adjuntos: C06: Mueble Me4 Torre microondas</b>
61	<p><b>Me-5 Superficie en corian</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p>	Revisar planos adjuntos: <b>C06: cocineta existente</b> - superficie corian para actualizar cocina existente.
62	<p><b>Me-6 MATERNITY.</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p>	<b>Revisar planos adjuntos: C03: Me6 maternity y Me8 Mueble guardado con macetero superior.</b>
63	<p><b>Me-8 MUEBLE GUARDADO CON MACETERO SUPERIOR</b> Como va el guaradado y que acabado tiene.</p>	<b>Revisar planos adjuntos: C03: Me6 maternity y Me8 Mueble guardado con macetero superior.</b>
64	<p><b>Me-9. Mesa de juntas.</b> Que referencia de formica tiene la superficie y si el costado es metálico con acabado externo en formica.</p> <p>Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.</p>	<p>Para detalles del mueble remitirse al plano enviado. C03. Tener en cuenta las salidas electricas desde muro a 65 CM del piso. <b>LA PROPUESTA DE LA MESA DEBE CONTEMPLAR GROMMETS Y CANAleta HORIZONTAL DESDE EL MURO A LOS GROMMETS.</b> FORMICA NATURAL ELM.</p>

65	<b>R1. Biblioteca pared sala de juntas directiva.</b> ( Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble en el plano C-03.	Revisar planos adjuntos: C03 mismo detalle de R2 Y R3 EN SALA DE JUNTAS. Varia medida del largo.
66	<b>R2. Biblioteca pared sala de juntas directiva.</b> Se deben incluir 3 etrepazos flotados.	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03
67	<b>R3. Biblioteca pared sala de juntas directiva.</b> Se deben incluir 3 etrepazos flotados.	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03
68	<b>P1 PUERTA DE MADERA</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.  El acabado es en formica y que referencia.	Se envian plano de puertas actualizado. acabado en formica a definir.
69	<b>P2 PUERTA DE MADERA</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.  El acabado es en formica y que referencia.	Se envian plano de puertas actualizado. acabado en formica a definir.
70	<b>P3 0,90 x 2,40 Corrediza</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.  El acabado es en formica y que referencia.	Revisar planos adjuntos: C03 mismo detalle de R2 Y R3 EN SALA DE JUNTAS. Varia medida del largo.
71	<b>P4 1,00 x 2,40 Corrediza</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.  El acabado es en formica y que referencia.	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03
72	<b>P5 0,75 x 2,40 Corrediza</b> Es posible si nos pueden enviar un detalle de este mueble.  El acabado es en formica y que referencia.	Para mayor detalle ver carpeta con planos actualizados Revisar planos adjuntos: C03